

Harmonogram prac instalacyjnych

1. Ułożenie przed wylaniem łąwy fundamentowej rur osłonowych pod instalacje;
 - przyłącza wody użytkowej,
 - kanalizacji sanitarnej,
 - dolnego źródła pompy ciepła,
 - głównego przewodu elektrycznego,
 - przewodów pomocniczych (np. zasilania bramy, oświetlenia ogrodu)
2. Wykonanie łąw fundamentowych.
3. Ułożenie z odpowiednim spadkiem poziomów kanalizacji sanitarnej.
4. Chudy beton.
5. Murowanie łącian, prace dekararskie.
Budynek w stanie surowym otwartym.
6. Montaż okien i drzwi.
Budynek w stanie surowym zamkniętym.
7. Wykonanie przewiertów w stropie pod anemostaty, układanie systemu kanałów wentylacji mechanicznej, pionów kanalizacyjnych (połączenie z wywiewką dachową), obsadzenie szafek rozdzielaczowych, gniazd ssących.
Prace związane z ułożeniem instalacji elektrycznej.
8. Tynki wewnętrzne (cementowe, wapienne).
9. Rozprowadzenie instalacji na posadzce, i podejść pod przybory sanitarne.
Montaż bramy garażowej.
10. Wykonanie warstwy izolacji na stropie i wykonanie ogrzewania podłogowego.
11. Wylewki (cementowe lub anhydrytowe).
12. Zamykanie sufitów podwieszanych, łącian GK, malowanie i układanie glazury.
13. Montaż pompy ciepła, rekuperatora, odkurzacza centralnego, wyposażenia łazienek, anemostatów.